TÉTELES TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Tésa, Kossuth utca hrsz. 78 (560 fm) és Petőfi utca hrsz.:133/1 (190 fm) útburkolat felújítási munkái 750 fm hosszban

MFP-TKVI/2026

KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ				
	TÉTEL MEGNEVEZÉSE	**Nettó (Ft)**	**27% ÁFA (Ft)**	**Bruttó (Ft)**
I.	**Önállóan támogatható tevékenység**	**31 402 500**	**8 478 675**	**39 881 175**
II.	**Önállóan nem támogatható tevékenység**	**3 120 000**	**842 400**	**3 962 400**
III.	**Járulékos tevékenységek**	**2 305 000**	**622 350**	**2 927 350**
	Mindösszesen	**36 827 500**	**9 943 425**	**46 770 925**

I. ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Tésa, Kossuth utca hrsz. 78 (560 fm) útburkolat felújítási munkái							
Tételsz.	**Megnevezés**	**Egység**	**Megys.**	**Anyag**	**Díj**	**Anyag össz.**	**Díj össz.**
1	Z0/22 zúzottkő kőváz pótlás 5 cm vastagságban	1568	m2	950	1 000	1 489 600	1 568 000
2	Alépítmény stabilizálása hideg REMIX eljárással 3% cement hozzáadással 25 cm vastagságban	1568	m2	2 800	2 300	4 390 400	3 606 400
3	Bitumenes emulziószórás	1568	m2	350	550	548 800	862 400
4	AC11 aszfaltburkolat kopóréteg terítés 5 cm vastagságban	1568	m2	3 750	3 250	5 880 000	5 096 000
						12 308 800	11 132 800
Tésa, Petőfi utca hrsz.:133/1 (190 fm) útburkolat felújítási munkái							
Tételsz.	**Megnevezés**	**Egység**	**Megys.**	**Anyag**	**Díj**	**Anyag össz.**	**Díj össz.**
5	Aszfaltvágás	3	m	0	2 500	0	7 500
6	Z0/22 zúzottkő kőváz pótlás 5 cm vastagságban	532	m2	950	1 000	505 400	532 000
7	Alépítmény stabilizálása hideg REMIX eljárással 3% cement hozzáadással 25 cm vastagságban	532	m2	2 800	2 300	1 489 600	1 223 600
8	Bitumenes emulziószórás	532	m2	350	550	186 200	292 600
9	AC11 aszfaltburkolat kopóréteg terítés 5 cm vastagságban	532	m2	3 750	3 250	1 995 000	1 729 000
						4 176 200	3 784 700
						16 485 000	**14 917 500**
	I. összesen nettó:					**31 402 500**	

II. ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Tétels.	Megnevezés	Egység	Megys.	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.
Tésa, Kossuth utca hrsz. 78 (560 fm) útburkolat felújítási munkái							
1	Útlezárás figyelmeztető táblák, szakaszos áthelyzéssel	3	db	10 000	10 000	30 000	30 000
2	Padkarendezés	560	m2	2 000	2 000	1 120 000	1 120 000
						1 150 000	1 150 000
Tésa, Petőfi utca hrsz.:133/1 (190 fm) útburkolat felújítási munkái							
3	Útlezárás figyelmeztető táblák, szakaszos áthelyzéssel	3	db	10 000	10 000	30 000	30 000
4	Padkarendezés	190	m2	2 000	2 000	380 000	380 000
						410 000	410 000
						1 560 000	**1 560 000**
	II. összesen nettó:					**3 120 000**	

III. Járulékos tevékenységek

Tétels.	Megnevezés	Egység	Megys.	Anyag	Díj	Anyag össz.	Díj össz.
Tésa, Kossuth utca hrsz. 78 (560 fm) útburkolat felújítási munkái							
1	Műszaki ellenőrzés	1	ktg	0	850 000	0	850 000
2	Szakfelügyelet az érintett Közműszolgáltatóktól	1	alk	0	55 000	0	55 000
3	Projektmenedzsment	1	ktg	0	650 000	0	650 000
						0	1 555 000
Tésa, Petőfi utca hrsz.:133/1 (190 fm) útburkolat felújítási munkái							
4	Szakfelügyelet az érintett Közműszolgáltatóktól	2	alk	0	55 000	0	110 000
5	Műszaki dokumentáció elkészítése	1	ktg	0	600 000	0	600 000
6	Kötelező nyilvánosság biztosítása	1	ktg	0	40 000	0	40 000
						0	750 000
						0	**2 305 000**
	III. összesen nettó:					**2 305 000**	

Solymár, 2026.február 12.

Schlick András
okl. építőmérnök
KÉ-K; VZ-TEL; SZVV-3.2; SZVV-